

**ОАО «НИИСантехники»**  
**Испытательный центр «Сантехоборудование»**  
 127238, Москва, Локомотивный пр., 21, корпус 5



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

ИЦ «Сантехоборудование»

Вихров Ю.В.

**ПРОТОКОЛ**  
 исследовательских испытаний  
 № 254-МХ07-20 от 24 марта 2020г

**Наименование образца:** Инсталляция santec в количестве – 1 шт. Идентификационный номер 07/1.03.20

**Краткое описание продукции:** Система инсталляционная для подвесного унитаза И-Иннсталляция Тип 1 Хч-Рока Бореаль/Нео

**Заявитель:** ООО «Вымпел-М» **Юридический адрес:** 612606, Кировская обл., Котельничский район, г. Котельнич, ул. Победы, 84 «а»  
 (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)

**Изготовитель:** ООО «Вымпел-М» **Юридический адрес:** 612606, Кировская обл., Котельничский район, г. Котельнич, ул. Победы, 84 «а»  
 (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)

**Метод испытаний:** ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия» п.13.17

**Дополнительные сведения:** Образцы идентифицированы должным образом и испытывались на соответствие требованиям ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия» п.5.9

**Сопроводительная документация:** АКТ приема образцов № 20/Т от 20 марта 2020 г.

**Период проведения испытаний:** 23 - 24 марта 2020 г.

**Климатические условия:** не влияют на результат проведенных испытаний.

**Оборудование:** 003 Стенд для проверки технического ресурса узлов сантехарматуры и смесителей с одной рукояткой, Аттестат № 002939 срок действия до 08.01.2021г.; Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ, №175614 № СП 2717530 21.08.2019г. 1 год

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Требования к испытываемой продукции			Результаты испытаний * (значения показателей)
	Нормативная документация	Нормативные значения показателей	Нормативная документация на испытания	
	ГОСТ 21485-2016 п.5.9	Уровень шума при работе смывного бачка не должен превышать 50 дБА.	ГОСТ 21485-2016 п 13.17 ГОСТ 27679-88 п.п. 3.4.1, 4.3.3	ДА (образец № 07/1.03.20 Уровень звуковой мощности с частотной характеристикой А не превышает 49,8 дБА)

- В данной колонке таблицы применены следующие обозначения:

ДА – соответствует требованиям;

НЕТ - не соответствует требованиям;

НП – требование не применяется для данного изделия

Примечания:

Испытания проводились в реверберационном помещении объемом более 50 м.куб. Инсталляция располагалась около стены, какая-либо звуковая защита с наружной (лицевой) поверхности не устанавливалась, подключение к подвесному (консольному) унитазу не производилось.

Результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, относятся к предъявленному заказчиком образцу и подвергнутому испытаниям.

Настоящий протокол содержит 2 страницы.

Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме, без согласования с ИЦ «Сантехоборудование».

Руководитель ИЦ «Сантехоборудование»

Вихров Ю.В.